

招标人需求

项目名称：安徽省核工业勘查技术总院大学生公寓5楼修缮项目

序号	名称	项目特征描述	单位	数量	备注
一	拆除部分				
1	房屋旧门拆除及清运		樘	10	含人工费、机械费
2	房屋旧窗拆除及清运		扇	12	含人工费、机械费、材料费
二	装饰装修部分				
1	室内砌隔墙		m ²	16.8	含人工费、机械费、材料费
2	室内开门洞		樘	2	含人工费、机械费、材料费
3	室内门洞改造	石膏板，符合国家相关标准以及环保等级要求，产品应为知名品牌。	樘	10	含人工费、机械费、材料费
4	室内刷乳胶漆	铲墙、抹灰、找平、刮腻子等，使用材料符合 GB 18582-2020 和 GB/T 9756-2018（一等品及以上）。	m ²	728	含人工费、机械费、材料费
三	安装部分				
1	安装防盗门	防盗门需达到丁级及以上防盗门要求，尺寸根据门洞大小进行定制。	樘	12	含人工费、机械费、材料费
2	制作安装铝材窗户	符合国标 GB/T 8478-2020 标准要求。材质壁厚应达到或超过 1.8mm，外窗宽度不低于 70mm 的推拉窗	扇	12	含人工费、机械费、材料费
3	室内、房间电气线路改造（含线路铺装、开关、插座及灯具）	线路自楼道电表箱分接至各房间，插座、开关、线材必须符合国家最新标准，取得国家 3C 认证。	间	12	含人工费、机械费、材料费

4	室内安装窗帘	窗帘材质应符合国家相关标准，具有良好的遮光性。	间	12	含人工费、机械费、材料费
---	--------	-------------------------	---	----	--------------